



電気工事

配管・配線工事

- AC100V工事
- 配管・配線工事(弱電)
- アース工事

★点検ボックスの取付
(メンテナンスを容易にするために必要)
2個用ボックスまたは1個用深型ボックスを使用

→ 建具工事店と事前に打ち合わせて設置してください

機器取付

- 電気錠コントローラー
- パターン解錠キー(5キー)
- テレビドアホン(モニター付親機、カメラ付玄関子機)

★2線化変換アダプターの接続
(電気錠コントローラーに付属)
→ 事前に必要な場合は別途手配してください。

★変換コネクターの接続
→ 別途手配、(株)ゴール、(株)ユーシン・ショウワ、(資)堀商店の電気錠を接続するとき必要

→ 建具工事店と事前に打ち合わせて、手配してください

外構工事がある場合

- 地中配管・配線工事
- 地中配管への中継ボックスの取付

★門扉用点検ボックスの取付
(メンテナンスを容易にするために必要)

→ 外構工事店と事前によく打ち合わせをしてください

外構工事

- 施主様との打ち合わせ
- 業者相互の打ち合わせ

建具工事

- システム確認
- アフターメンテナンス

電気工事

竣工までのながれ

① 機種選定

- 電気錠の設置場所を決める
- テレビドアホンの設置台数と設置場所を決める(玄関側○台、室内側○台)

② 設備設計

- 簡易系統図を作成
- 建築平面図におとす

③ 発注

※電気工事、建具工事、外構工事の責任者と事前に打ち合わせをして機器手配の分担と工事区分を明確にしてください。

着工

上棟

★後付はできません。機器選定・設計・発注段階で十分な打ち合わせを実施してください。

④ 建具工事

- 玄関ドア取付・配線用ドア枠加工

⑤ 電気配線工事

- 点検ボックスの取付
- 配管・配線工事・ボックスの取付
- 外構用中継ボックスの取付

内装工事

★内装工事後の変更はできません。事前に確認が必要です。

⑥ 機器取付(電気工事)

⑦ 調整および動作テスト

- お客様への取り扱い説明

建物完成

⑧ 外構工事

- 地中配管配線工事・門扉の取付
- 点検ボックスの取付

⑨ 機器取付

- 接続のものがいないかの確認
- 設定忘れがないかの確認

⑩ 調整および動作テスト

- お客様への取り扱いの説明
- 定期点検のおすすめ

竣工

- 1 エントランス(玄関)の扉にカメラ付玄関子機を取付
- 2 エントランス(玄関)の扉にパターン解錠キーを取付
- 3 エントランス(玄関)の扉にモニター付親機を取付
- 4 テレホンボックスにモニター付親機を取付
- 5 セキュリティカメラを取付
- 6 テレホンボックスにモニター付親機を取付
- 7 テレビドアホンを取付
- 8 ドアホンを取付
- 9 可搬型機器を取付
- 10 セキュリティカメラを取付